

Kalkulacja wydatków

WYKONANIE RENOWACJI DACHU BUDYNKU P.U.P. W AUGUSTOWIE UL. MICKIEWICZA 2, 16-300 AUGUSTÓW

Nr poz	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	CENA	WARTOŚĆ
		Obiekt: WYKONANIE RENOWACJI DACHU BUDYNKU P.U.P. W AUGUSTOWIE				
'1.		Razem				
'1.1.		rozbiórki wywóz złomu				
'1.1.1.		rozbiórki				
'1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	65,38		
'1.1.2.		wywóz gruzu				
'2	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,467		
'3	KNR 4-01 0108/10 dopłata 10x	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,467		
'4	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja złomu i papy	m3	3,467		
'1.2.		obróbki blacharskie				
'5	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości ok.50cm	mb	94,4		
'6	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	65,38		
'7	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	m	61,16		
'8	KNR 0-22 0529/05	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości	mb	94,4		
'1.3.		Renowacja pokrycia				
'9	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie podłoża poprzez nakłucie istniejącego pokrycia celem odprowadzenia wilgoci i wyprofilowanie spadków do krater spustowych-poz. zast	m2	480,42		
'10	KNR 4-01 0518/03	Gruntowanie podłoża powierzchni dachu pod renowację starych dachów krytych papę termozgrzewalną materiałami gruntującymi np. grunt WERNER PRIMER 1 lub innym środkiem o podobnych parametrach technicznych-poz zast	m2	577,82		

'11	KNR 0-22 0529/02	Obróbki koryt przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wentylacyjno nawierzchniową hydroizolacyjną typu Nexler gr 5,3 mm -poz zast.	mb	74		
'12	KNR 0-22 0528/02	1 warstwowe krycie starych dachów papą termozgrzewalną wentylacyjno-nawierzchniową hydroizolacyjną na osnowie polesterowej typu Nexler gr 5,3 mm wraz z montażem kominków wentylacyjnych- poz zast.	m2	480,42		
'13	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej j/w -obróbki	m2	103,4		
'1.4.		Demontaż i ponowny montaż instalacji ogdromowej				
'14	KNR 4-03 0706/02	Demontaż i ponowny montaż istniejących przewodów z linki o przekroju do 50mm2 instalacji odgromowej na dachu płaskim na uprzednio zamocowanych wspornikach -druz z odzysku	m	105,4		
'15	KNR 4-03 0702/05	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą	szt	52,7		
16.	KI	Pomiary instalacji odgromowej	kpl	1		
	RAZEM	Wartość netto				
		WAT				
		Wartość brutto				

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

DYREKTOR

Anna Rozmysłowicz